

Travaux de rénovation de la chaufferie gaz naturel du bâtiment principal et de la sous station annexe

INFORMATION :

- Année de réalisation: 2023
- Typologie : Foyer d[REDACTED] - 36 places
- Maître d'ouvrage : [REDACTED]
- Maître d'œuvre : VIDALAT
- Durée des travaux : 4 mois
- Montant des travaux : [REDACTED]

DESCRIPTION DES TRAVAUX :

- **Chaudières** : Fourniture et installation de 2 chaudières gaz au sol à condensation en inox de marque ELCO Type TRIGON XL 400
- **Rénovation de l'ensemble des panoplie hydraulique chauffage** (1 cascades chaudière et 6 départ régulé compris : circulateurs, V3V, tuyauterie, calorifuge, vannes d'équilibrage, etc...).
- **Remplacement de la régulation vétuste** (Installation d'une GTC complète de la marque TREND communicant avec la supervision de la métropole de Lyon)
- **Prestation annexe** (filtre magnétique monté en débit total DN125, cartouche adoucissante sur l'appoint d'eau, débouage hydrodynamiques, conditionnement du réseau, etc...).
- **Tubage** : Dépose des anciens conduits, fourniture et pose de nouveaux conduits en tôle inox compris passage dans les anciennes trainasses pierres
- **Manutention** : Dénipage des anciennes chaudières et évacuations

AVANT TRAVAUX



APRES TRAVAUX

