



Rénovation complète de la chaufferie via la mise en œuvre d'une chaufferie bois granulés avec appoint gaz

INFORMATION :

- Année de réalisation: 2024
- Typologie : Habitation - 16 logements
- Maître d'ouvrage : [REDACTED]
- Maître d'œuvre : [REDACTED]
- Durée des travaux : 6 mois
- Montant des travaux : [REDACTED]

DESCRIPTION DES TRAVAUX :

CHAUFFERIE BOIS GRANULES AVEC APPOINT/SECOURS GAZ:

- Mise en conformité et amélioration du local technique « chaufferie »
- Rénovation complète de la chaufferie via la fourniture, pose et raccordement d'une chaudière bois granulés complète de type Classic LAMBDA 60 et un silo extérieur d'une capacité de 10 tonnes de marque HARGASSNER.
- Fourniture, pose et raccordement d'une chaudière gaz murale et à condensation marque ATLANTIC GUILLOT type VARFREE EVO 100
- Dépose des conduits (tubage et carnaux), fourniture et pose de nouveaux conduits en tôle inox
- Remplacement/mise en place d'accessoires divers (filtre magnétique monté en débit total, vase d'expansion 400 Litres à vessie, cartouche adoucissante sur l'appoint d'eau, conditionnement du réseau, etc...).
- Régulation complète de la chaufferie via un automate complet de marque SIEMENS

REPLACEMENT VANNERIE EN PIEDS DE COLONNE DE CHAUFFAGE AINSI QUE LES ROBINETTERIES DE RADIATEURS SUIVANT L'ETUDE EQUILIBRAGE

RENOVATION DES RESEAUX ENTERRES CHAUFFAGE ET EFS

DESEMBOUAGE HYDROPNEUMATIQUE

- Rinçages hydropneumatiques sous gaz inerte, circuit par circuit, colonne par colonne avec double inversion du sens de rinçage puis conditionnement de l'eau de chauffage avec Analyses d'eau finale.

RENOVATION DES CHAUFFE-BAINS GAZ INDIVIDUELS

AVANT TRAVAUX



APRES TRAVAUX

